



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR VILLA ARMONÍA DEL MUNICIPIO DE JIMANÍ**  
**PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERNOS**

PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	TOTAL
<b>GENERALES</b>				
Letrero de obra	1.00	PA		-
Caseta de materiales	1.00	UD		-
Acondicionamiento del terreno y Corte de material inservible	80.00	M3		-
Valla de proteccion en zing y madera	125.00	MI		-
<b>SUB-TOTAL</b>				-
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
Remoción de capa vegetal				-
Excavación para zapata perimetral (0.45x0.5x120)m	27.00	M3		-
Excavación para zapata jardineras (0.45x0.50x190)m	42.75	M3		-
Relleno de fundación (compactado)	48.85	M3		-
Relleno y nivelacion de superficie total	80.00	M3		-
Bote de material excavado	154.00	M2		-
<b>SUB-TOTAL</b>				-
<b>HORMIGÓN EN</b>				
Zapatas de muros(310x0.15x0.45)	13.88	M3		-
Rampas ( 2 unid.) para discapacitados4(x2x.10)m	1.60	M3		-
Eacaleras de acceso (5 contrahuellas)	4.00	Unid.		-
Torta de piso con terminacion con polvo de color rojo h=0.08m	325.00	M2		-
Viga amarre coronación de gazebo (0.20x0.20)m	0.80	M3		-
Losa en gazebo h=0.12m	1.92	M3		-
Columnas CA	0.48	M3		-
<b>SUB-TOTAL</b>				-
<b>MUROS DE BLOQUES (módulo contadores y basura)</b>				
Block de 6B.N.P.	226.00	M2		-
<b>SUB-TOTAL</b>				-
<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>				
Fraguache	16.00	M2		-
Pañete muros	213.25	M2		-
Pañete techo gazebo	16.00	M2		-
Revestimiento en ceramica de exteriores de muro perimetral	96.00	M2		-

Fino E impermealizacion en techo de gazebo	16.00	M2		-
Pisos en ceramica en gazebo	18.00	M2		-
Cantos	650.00	ML		-
<b>SUB-TOTAL</b>				
<b>MISCELANEOS</b>				
Pintura de muros de jardineras y gazebo	161.85	M2		-
Bancos en perfiles de hierro de 2"x1"	20.00	Unid.		-
Area infantil con columpios, tobogan y gravilla	1.00	PA		-
Iluminacion con 12 luces centrales let con su torre en perfil de hierro 4"x4", 6 tomacorrientes, 1	1.00	PA		-
Jardineras con plantas adaptables al entorno y grama natural	1.00	PA		-
<b>SUB-TOTAL</b>				
<b>CISTERNA</b>				
Cisterna (3.00x4.00x2.00)m	1.00	P.A		-
<b>SUB-TOTAL</b>				
<b>PLOMERIA</b>				
Materiales de plomeria	1.00	PA		-
Mano de obra plomeria	1.00	PA		-
Tapa de cisterna de aluminio	1.00	PA		-
EQUIPO DE BOMBEO (Tanque, bomba, kit de instalacion, llave de paso, uniones, manometro, control de aire, etc)	1.00	PA		-
<b>SUB-TOTAL</b>	1.00	UD		-
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				
<b>GASTOS INDIRECTOS FIJOS</b>				
Dirección técnica	10.00	%		-
Gastos Administrativos	-	%		-
Codia	-	PA		-
Sereno	-	meses		-
Ingeniero residente	-	meses		-
Ayuntamiento	-	PA		-
ITBIS	-	%		-
<b>SUB-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	18.00			-
<b>TOTAL GENERAL</b>				

PREPARADO POR:

**Daniel Eduardo Trinidad Matos**  
encargado de planeamiento Urbano

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO,

ALCALDIA DE JIMANI

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D.,

Tel.: (809) 248-3330

info@ayuntamientojimani.gob.do

